"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES A PARTICIPANTES QUE SE LLEVA EN APEGO AL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVIENEN EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS, PRORROGAS, EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, CONCESIONES Y SUS MODIFICATORIOS NACIONALES COMO INTERNACIONALES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 14 FRACCIÓN IV DE DICHO ACUERDO DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A PARTICIPANTES

En la Ciudad de Toluca, Estado de México, Siendo las **12:30** Horas del Día **25 de mayo de 2021 se** reunieron en la Sala de Juntas los Representantes del **Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa** y los Representantes de las Empresas que están participando en:

Concurso por Invitación a Cuando Menos Tres Personas **No. IMIFE-059-I2021**

Obra: Sustitución de barda perimetral, cambio de cancelería, puertas, instalación eléctrica, en la escuela Secundaria técnica E.S.T.I.C. No 0119 Enrique C. Rebsamen (Segunda Etapa), ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México.

Código de Obra: FP2015-160

Quienes Firman al Calce manifestamos que hemos expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se elaborarán los trabajos y signamos la presente como señal de que aceptamos los acuerdos en esta reunión alcanzados:

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
AMBAR Firma Constructora, S.A. de C.V.	P.A. Sandro Sebastián Estrada Robles
Arquitectura y Construcción CALVEX, S.A. de C.V.	PM Arq Antonio Calixto Acuña
Comercializadora Render, S.A. de C.V.	Ing. Javier Domínguez Gama PM

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

FUNCIONARIOS.

JORGE CORONA SORIA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

ARQ. DIEGO FADRIQUE MARUGAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO ANÁLISIS DE COSTOS Y DE PRECIOS UNITARIOS

SUBDIRECTOR DEL VALLE MEXICO, O TOLUCA.

ING. ALEJANDRO VARGAS ROMERO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, NORMAS Y ESPECIFICACIONES

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Minuta de la Junta de Aclaraciones del Concurso por Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. **IMIFE-059-I2021** celebrada el día **25 de mayo de 2021** a las **12:30** horas en la Sala de Juntas del **Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa** estando presentes los representantes de las Empresas: **AMBAR Firma Constructora, S.A. de C.V., Arquitectura y Construcción CALVEX, S.A. de C.V., Comercializadora Render, S.A. de C.V.** y el personal del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa.

En Dicha reunión se acordó lo siguiente:

1.- Se anexa copia de la visita a obra.

2.-Los Contratistas participantes deberán marcar copia a el órgano interno de control del IMIFE de toda la correspondencia que dirijan ó generen hacia el Instituto, referente al Concurso por Invitación a Cuando Menos Tres Personas.

3.- El cd deberá presentar grabados los siguientes puntos:

A. **El presupuesto en Excel se deberá integrar dentro del sobre de la propuesta Económica.**
B. **Los cd's que contengan la propuesta técnica escaneada (dentro del sobre de propuesta técnica),**
C. **Los cd's que contengan la propuesta económica escaneada (dentro del sobre de la propuesta económica).**

4.- El plazo de ejecución de los trabajos es de **120** días naturales.

5.- La fecha de inicio de los trabajos será el día **14 de junio de 2021**

6.- Se deberá considerar la siguiente fe de erratas:
En el catálogo de conceptos maneja la siguiente descripción en clave. unidad de medida;

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Debe decir:

3D-284	Resane en perímetro de losa con mortero cemento-arena 1:3 acabado fino, aplicando adhesivo a base de resinas estireno-acrílicas en dispersión, con características de adhesividad, resistencia a la humedad, tensión, abrasión e impacto. Se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro y acarreo de los materiales hasta el lugar de su utilización, cargas, descargas, preparación de la superficie, herramienta, picado de la superficie a resanar, dos capas del adhesivo especificado, mortero cemento-arena 1:3, pintura que igualara a la existente, aristas a regla, cimbra, descimbra, andamios, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. . (U.C.T.T.) **(P.U. con letra _____)**	ML	70.48
2H-154	Revisión y reparación de salidas de alumbrado (centro), contacto y/o apagador, se deberá considerar para este trabajo: herramienta, equipo, mano de obra, andamios, retiro del cable, contacto y/o apagador, así como la sustitución de cableado con cable thw-ls/thhw-ls 600 w, contacto y/o apagador (con placas del número de ventanas necesarias) y limpieza del área de trabajo. (U.C.T.T.) **(P.U. con letra _____)**	SAL	32.00
3D-284	Resane en perímetro de losa con mortero cemento-arena 1:3 acabado fino, aplicando adhesivo a base de resinas estireno-acrílicas en dispersión, con características de adhesividad, resistencia a la humedad, tensión, abrasión e impacto. Se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro y acarreo de los materiales hasta el lugar de su utilización, cargas, descargas, preparación de la superficie, herramienta, picado de la superficie a resanar, dos capas del adhesivo especificado, mortero cemento-arena 1:3, pintura que igualara a la existente, aristas a regla, cimbra, descimbra, andamios, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. . (U.C.T.T.) **(P.U. con letra _____)**	ML	40.04
3D-284	Resane en perímetro de losa con mortero cemento-arena 1:3 acabado fino, aplicando adhesivo a base de resinas estireno-acrílicas en dispersión, con características de adhesividad, resistencia a la humedad, tensión, abrasión e impacto. Se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro y acarreo de los materiales hasta el lugar de su utilización, cargas, descargas, preparación de la superficie, herramienta, picado de la superficie a resanar, dos capas del adhesivo especificado, mortero cemento-arena 1:3, pintura que igualara a la existente, aristas a regla, cimbra, descimbra, andamios, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. . (U.C.T.T.) **(P.U. con letra _____)**	ML	40.04
2H-154	Revisión y reparación de salidas de alumbrado (centro), contacto y/o apagador, se deberá considerar para este trabajo: herramienta, equipo, mano de obra, andamios, retiro del cable, contacto y/o apagador, así como la sustitución de cableado con cable thw-ls/thhw-ls 600 w, contacto y/o apagador (con placas del número de ventanas necesarias) y limpieza del área de trabajo. (U.C.T.T.) **(P.U. con letra _____)**	SAL	14.00

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

Dice:

3D-284	Resane en perímetro de losa con mortero cemento-arena 1:3 acabado fino, aplicando adhesivo a base de resinas estireno-acrílicas en dispersión, con características de adhesividad, resistencia a la humedad, tensión, abrasión e impacto. Se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro y acarreo de los materiales hasta el lugar de su utilización, cargas, descargas, preparación de la superficie, herramienta, picado de la superficie a resanar, dos capas del adhesivo especificado, mortero cemento-arena 1:3, pintura que igualara a la existente, aristas a regla, cimbra, descimbra, andamios, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. . (U.C.T.T.) **(P.U. con letra _____)**	**M3**	70.48
2H-154	Revisión y reparación de salidas de alumbrado (centro), contacto y/o apagador, se deberá considerar para este trabajo: herramienta, equipo, mano de obra, andamios, retiro del cable, contacto y/o apagador, así como la sustitución de cableado con cable thw-ls/thhw-ls 600 w, contacto y/o apagador (con placas del número de ventanas necesarias) y limpieza del área de trabajo. (U.C.T.T.) **(P.U. con letra _____)**	**Pza**	32.00
3D-284	Resane en perímetro de losa con mortero cemento-arena 1:3 acabado fino, aplicando adhesivo a base de resinas estireno-acrílicas en dispersión, con características de adhesividad, resistencia a la humedad, tensión, abrasión e impacto. Se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro y acarreo de los materiales hasta el lugar de su utilización, cargas, descargas, preparación de la superficie, herramienta, picado de la superficie a resanar, dos capas del adhesivo especificado, mortero cemento-arena 1:3, pintura que igualara a la existente, aristas a regla, cimbra, descimbra, andamios, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. . (U.C.T.T.) **(P.U. con letra _____)**	**M3**	40.04
3D-284	Resane en perímetro de losa con mortero cemento-arena 1:3 acabado fino, aplicando adhesivo a base de resinas estireno-acrílicas en dispersión, con características de adhesividad, resistencia a la humedad, tensión, abrasión e impacto. Se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro y acarreo de los materiales hasta el lugar de su utilización, cargas, descargas, preparación de la superficie, herramienta, picado de la superficie a resanar, dos capas del adhesivo especificado, mortero cemento-arena 1:3, pintura que igualara a la existente, aristas a regla, cimbra, descimbra, andamios, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. . (U.C.T.T.) **(P.U. con letra _____)**	**M3**	40.04
2H-154	Revisión y reparación de salidas de alumbrado (centro), contacto y/o apagador, se deberá considerar para este trabajo: herramienta, equipo, mano de obra, andamios, retiro del cable, contacto y/o apagador, así como la sustitución de cableado con cable thw-ls/thhw-ls 600 w, contacto y/o apagador (con placas del número de ventanas necesarias) y limpieza del área de trabajo. (U.C.T.T.) **(P.U. con letra _____)**	**Pza**	14.00

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

HOJA DE PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso por Invitación a cuando menos tres personas No. IMIFE-059-I2021
Sustitución de barda perimetral, cambio de cancelería, puertas, instalación eléctrica, en la escuela Secundaria técnica E.S.T.I.C. No 0119 Enrique C. Rebsamen (Segunda Etapa), ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México

Ambar Firma Constructora S.A. de C. V.

Toluca. México. a 25 de mayo de 2021

Empresa	Nombre y firma del Representante
	Sandro Sebastiano Estrada Robles

Pregunta(s)

SIN PREGUNTAS

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

HOJA DE PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso por Invitación a cuando menos tres personas No. IMIFE-059-I2021
Sustitución de barda perimetral, cambio de cancelería, puertas, instalación eléctrica, en la escuela Secundaria técnica E.S.T.I.C. No 0119 Enrique C. Rebsamen (Segunda Etapa), ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México

Toluca. México. a 25 de mayo de 2021

Empresa	Nombre y firma del Representante
Arquitectura y Construcción CALVEX, SA de C.V.	Arq. Antonio Calvet Acuña

Pregunta(s)

-Sin Preguntas

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

HOJA DE PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso por Invitación a cuando menos tres personas No. IMIFE-059-I2021
Sustitución de barda perimetral, cambio de cancelería, puertas, instalación eléctrica, en la escuela Secundaria técnica E.S.T.I.C. No 0119 Enrique C. Rebsamen (Segunda Etapa), ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México

Toluca. México. a 25 de mayo de 2021

Empresa	Nombre y firma del Representante
Comercializadora Rander S.A. de C.V.	Ing. Javier Domínguez Gómez

Pregunta(s)

Sin preguntas

OBRA: **Sustitución de barda perimetral, cambio de cancelería, puertas, instalación eléctrica, en la Escuela secundaria técnica E.S.T.I.C. No 0119 "Enrique Rebsamen" (segunda etapa), Ubicado en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México.**

ACTIVIDADES QUE DEBERA REALIZAR EL SUPERVISOR, AL MOMENTO DE EJECUTAR LA VISITA DE OBRA PARA CONCURSOS.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

1. UBICACIÓN DEL EDIFICIO (DE ACUERDO AL PLANO ARQUITECTONICO DE CONJUNTO)

_____

2. ESTABLECER CARACTERISTICAS DEL TERRENO (PENDIENTES)

_____

3. INDICAR RESISTENCIA DE TERRENO

_____

4. INDICAR EL TIPO DE MATERIAL EXISTENTE EN EL TERRENO

_____

5. INDICAR EL TIPO DE ESTRUCTURA PROGRAMADO EN PLANO ARQUITECTÓNICO DE CONJUNTO

_____

6. INDICAR NIVELES PARA EL EDIFICIO

_____

7. UBICAR RED HIDRÁULICA

_____

8. UBICAR RED ELÉCTRICA

_____

9. UBICAR RED SANITARIA

_____

10. MANIFESTAR SI EXISTE ALGÚN OBSTÁCULO QUE OBSTRUYA LA EJECUCION DEL EDIFICIO PROGRAMADO

_____

11. MANIFESTAR SI SE REQUIEREN ACARREOS A MAS DE 20 MTS

_____

12. INDICAR SI EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION SE EXTENDERA EN EL TERRENO O SE SACARA EN CAMION FUERA DE LA OBRA.

_____

SUPERVISOR

Ing. Eliseo Lopez Jimenez

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Instituto Mexiquense de la
Infraestructura Física Educativa

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Siendo las **12:00** horas del día **24 mayo de 2021**, reunidos **en la Escuela secundaria técnica E.S.T.I.C. No 0119 Enrique Rebsamen", Ubicado en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México.** Lugar donde se llevará a cabo una **Visita de obra. Para la Sustitución de barda perimetral, cambio de cancelería, puertas, instalación eléctrica (segunda etapa)**
Los Contratistas que al calce firman y el Supervisor del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa
Se reunieron con motivo de conocer las características del terreno para la construcción de los trabajos de obra mencionados de acuerdo a los siguientes datos: No. De Concurso IMIFE-059-I2021 y Código No. FP2015-160
No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente, firmando para constancia los que intervienen en el acto.

CONSTRUCTORA **REPRESENTANTE**	Ambar Firma Constructora S.A. de C.V. Arq. Jorge Estrada Araujo
CONSTRUCTORA **REPRESENTANTE**	Arquitectura y Construcción CALVEX S.A. de C.V. Arq. Antonio Calixto Acuña
CONSTRUCTORA **REPRESENTANTE**	Comercializadora Render S.A. de C.V. Ing. Javier Dominguez Gómez
CONSTRUCTORA **REPRESENTANTE**	
CONSTRUCTORA **REPRESENTANTE**	