"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES A PARTICIPANTES QUE SE LLEVA EN APEGO AL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVIENEN EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS, PRORROGAS, EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, CONCESIONES Y SUS MODIFICATORIOS NACIONALES COMO INTERNACIONALES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 14 FRACCIÓN IV DE DICHO ACUERDO DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A PARTICIPANTES

En la Ciudad de Toluca, Estado de México, Siendo las **11:30** Horas del Día **03 de junio de 2021** se reunieron en la Sala de Juntas los Representantes del **Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa** y los Representantes de las Empresas que están participando en:

Concurso por Invitación a Cuando Menos Tres Personas **No. IMIFE-064-I2021**

Obra: Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Secundaria Técnica E.S.T.I.C. No 0087 Pedro Ramírez Vázquez (Segunda Etapa), ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México.

Código de Obra: FP2016-1166

Quienes Firman al Calce manifestamos que hemos expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se elaborarán los trabajos y signamos la presente como señal de que aceptamos los acuerdos en esta reunión alcanzados:

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
AMBAR Firma Constructora, S.A. de C.V.	Arq. Margarita Estrada Arauz
Arquitectura y Construcción CALVEX, S.A. de C.V.	Arq. Antonio Calvillo Acuña
Comercializadora Render, S.A. de C.V.	

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

JORGE CORONA SORIA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

ARQ. DIEGO FADRIQUE MARUGAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO ANÁLISIS DE COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS

SUBDIRECTOR VALLE DE MEXICO

ING. ALEJANDRO VARGAS ROMERO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, NORMAS Y ESPECIFICACIONES

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Minuta de la Junta de Aclaraciones del Concurso por Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. **IMIFE-064-I2021** celebrada el día **03 de junio de 2021** a las **11:30** horas en la Sala de Juntas del **Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa** estando presentes los representantes de las Empresas: **AMBAR Firma Constructora, S.A. de C.V., Arquitectura y Construcción CALVEX, S.A. de C.V., Comercializadora Render, S.A. de C.V.** y el personal del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa.

En Dicha reunión se acordó lo siguiente:

1.- Se anexa copia de la visita a obra.

2.-Los Contratistas participantes deberán marcar copia al Órgano de Control Interno de toda la correspondencia que dirijan ó generen hacia el Instituto, referente al Concurso por Invitación a Cuando Menos Tres Personas.

3.- El cd deberá presentar grabados los puntos:

A. **El presupuesto en Excel se deberá integrar dentro del sobre de la propuesta Económica.**
B. **Los cd's que contengan la propuesta técnica escaneada (dentro del sobre de propuesta técnica),**
C. **Los cd's que contengan la propuesta económica escaneada (dentro del sobre de la propuesta económica).**

4.- El plazo de ejecución de los trabajos es de **120** días naturales.

5.- La fecha de inicio de los trabajos será el día **21 de junio de 2021**

6. Deberá considerar las siguientes fe de erratas al catálogo de conceptos.

A-068	Demolición de concreto armado en elementos estructurales sin recuperación de acero, con rompedora eléctrica, a cualquier altura y grado de dificultad, se deberá considerar para este trabajo: equipo de corte, rompedora eléctrica, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acarreos dentro y fuera de obra, acopio y retiro de material producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. (U.C.T.T.)	**M2**	27.53
	(P.U. con letra _____)		

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

D-021	Fino de concreto f'c=150 kg/cm², de 5 centímetros de espesor sin armar para entrepiso acabado escobillado o rayado.(U.C.T.T.) **(P.U. con letra _____)**	**M3**	724.07
3D-284	Resane en perímetro de losa con mortero cemento-arena 1:3 acabado fino, aplicando adhesivo a base de resinas estireno-acrílicas en dispersión, con características de adhesividad, resistencia a la humedad, tensión, abrasión e impacto. Se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro y acarreo de los materiales hasta el lugar de su utilización, cargas, descargas, preparación de la superficie, herramienta, picado de la superficie a resanar, dos capas del adhesivo especificado, mortero cemento-arena 1:3, pintura que igualara a la existente, aristas a regla, cimbra, descimbra, andamios, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. . (U.C.T.T.) **(P.U. con letra _____)**	**M3**	117.26
2H-154	Revisión y reparación de salidas de alumbrado (centro), contacto y/o apagador, se deberá considerar para este trabajo: herramienta, equipo, mano de obra, andamios, retiro del cable, contacto y/o apagador, así como la sustitución de cableado con cable thw-ls/thhw-ls 600 w, contacto y/o apagador (con placas del número de ventanas necesarias) y limpieza del área de trabajo. (U.C.T.T.) **(P.U. con letra _____)**	**Pza**	148.00

DEBE DECIR:

A-068	Demolición de concreto armado en elementos estructurales sin recuperación de acero, con rompedora eléctrica, a cualquier altura y grado de dificultad, se deberá considerar para este trabajo: equipo de corte, rompedora eléctrica, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acarreos dentro y fuera de obra, acopio y retiro de material producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. (U.C.T.T.) **(P.U. con letra _____)**	**M3**	27.53

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

D-021	Fino de concreto f'c=150 kg/cm², de 5 centímetros de espesor sin armar para entrepiso acabado escobillado o rayado.(U.C.T.T.) **(P.U. con letra _____)**	**M2**	724.07
3D-284	Resane en perímetro de losa con mortero cemento-arena 1:3 acabado fino, aplicando adhesivo a base de resinas estireno-acrílicas en dispersión, con características de adhesividad, resistencia a la humedad, tensión, abrasión e impacto. Se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro y acarreo de los materiales hasta el lugar de su utilización, cargas, descargas, preparación de la superficie, herramienta, picado de la superficie a resanar, dos capas del adhesivo especificado, mortero cemento-arena 1:3, pintura que igualara a la existente, aristas a regla, cimbra, descimbra, andamios, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. . (U.C.T.T.) **(P.U. con letra _____)**	**ML**	117.26
2H-154	Revisión y reparación de salidas de alumbrado (centro), contacto y/o apagador, se deberá considerar para este trabajo: herramienta, equipo, mano de obra, andamios, retiro del cable, contacto y/o apagador, así como la sustitución de cableado con cable thw-ls/thhw-ls 600 w, contacto y/o apagador (con placas del número de ventanas necesarias) y limpieza del área de trabajo. (U.C.T.T.) **(P.U. con letra _____)**	**SAL**	148.00

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

HOJA DE PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Concursos por Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. IMIFE-064-I2021
Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Secundaria Técnica E.S.T.I.C. No 0087 Pedro Ramírez Vázquez (Segunda Etapa), ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México

Toluca, Méx., a **03 de junio de 2021**.

Empresa	Nombre y firma del Representante
AMBAR F. CONSTRUCTORA SA DE C.V.	

Pregunta(s)
SIN PREGUNTAS

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

HOJA DE PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Concursos por Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. IMIFE-064-I2021
Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Secundaria Técnica E.S.T.I.C. No 0087 Pedro Ramírez Vázquez (Segunda Etapa), ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México

Toluca, Méx., a **03 de junio de 2021**.

Empresa	Nombre y firma del Representante
Comercializadora Rarden, SA de C.V	Francisco Milpa Mejia

Pregunta(s)
Sin Preguntas

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

EDOMÉX

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

HOJA DE PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Concursos por Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. IMIFE-064-I2021
Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Secundaria Técnica E.S.T.I.C. No 0087 Pedro Ramírez Vázquez (Segunda Etapa), ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México

Toluca, Méx., a **03 de junio de 2021**.

Empresa	Nombre y firma del Representante
Arquitectura y Construccion CALVEX S.A de C.V	Mra. Antonia Calixto Acosta

Pregunta(s)
SIN PREGUNTAS
3

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS