"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES A PARTICIPANTES QUE SE LLEVA EN APEGO AL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVIENEN EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS, PRORROGAS, EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, CONCESIONES Y SUS MODIFICATORIOS NACIONALES COMO INTERNACIONALES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 14 FRACCIÓN IV DE DICHO ACUERDO DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A PARTICIPANTES

En la Ciudad de Toluca, Estado de México, Siendo las **10:00** Horas del Día **08 de julio de 2021** se reunieron en la Sala de Juntas los Representantes del **Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa** y los Representantes de las Empresas que están participando en:

Concurso por Invitación Restringida **No. IMIFE-101-I2021**

Obra: Rehabilitación de 6 espacios aula y sustitución de sanitarios en estructura regional, en la Escuela Primaria Acamapichtli, ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México

Código de Obra: 119906-099

Quienes Firman al Calce manifestamos que hemos expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se elaborarán los trabajos y signamos la presente como señal de que aceptamos los acuerdos en esta reunión alcanzados:

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
CONSTRUCCIONES JIDAFE, S.A. DE C.V.	Ing. David Serrano Jimenez SERRANO
Espacio Constructivo, S.A.de C.V.	Ing Sandra Acosta Almager
Gerardo Arévalo Sánchez	Ing. Gerardo Arevalo Sanchez

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

FUNCIONARIOS.

JORGE CORONA SORIA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE CONCURSOS Y CONTRATOS

ARQ. DIEGO FADRIQUE MARUGAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO ANÁLISIS DE
COSTOS Y DE PRECIOS UNITARIOS

SUBDIRECTOR DEL VALLE MEXICO, O
TOLUCA.

ING. ALEJANDRO VARGAS MORENO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
NORMAS Y ESPECIFICACIONES

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Minuta de la Junta de Aclaraciones del Concurso por Invitación Restringida No. **IMIFE-101-I2021** celebrada el día **08 de julio de 2021** a las **10:00** horas en la Sala de Juntas del **Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa** estando presentes los representantes de las Empresas: **CONSTRUCCIONES JIDAFE, S.A. DE C.V., Espacio Constructivo, S.A.de C.V., Gerardo Arévalo Sánchez** y el personal del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa.

En Dicha reunión se acordó lo siguiente:

1.- Se anexa copia de la visita a obra.

2.-Los Contratistas participantes deberán marcar copia al órgano interno de control del IMIFE de toda la correspondencia que dirijan ó generen hacia el Instituto, referente al Concurso por Invitación Restringida.

3.- El cd deberá presentar grabados los siguientes puntos:

A. **El presupuesto en Excel se deberá integrar dentro del sobre de la propuesta Económica.**
B. **Los cd's que contengan la propuesta técnica escaneada (dentro del sobre de propuesta técnica),**
C. **Los cd's que contengan la propuesta económica escaneada (dentro del sobre de la propuesta económica).**

4.- El plazo de ejecución de los trabajos es de **120** días naturales.

5.- La fecha de inicio de los trabajos será el día **02 de agosto de 2021**

6.- se deberá considerar la siguiente de fe erratas.

Dice:

Obra: Rehabilitación de 6 espacios aula y sustitución de sanitarios en estructura regional, en la Escuela Primaria Acamapichtli, ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EDIFICIO	CANTIDAD
2F-001	Impermeabilización aparente modificado (SBS) espesor de 4.0 milímetros, con refuerzo central de fibra de poliéster 180 grs/m2 color terracota, flexibilidad a baja temperatura, resistencia a la tensión, adhesión por medio de soplete de gas, traslapándolo 10 centímetros, en las juntas longitudinales y trasversales, incluye: suministro de materiales, desperdicios, preparación de la superficie, sellado asfáltico con emultex o similar t.p. de 0.20 lt/m2, traslapes, apariencia en juntas y frente de losas con pintura texalux o similar, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, elevaciones, limpieza y garantía por 10 años a favor de la dependencia por parte del fabricante y de la contratista. (de acuerdo a las especificaciones de materiales y sistemas aplicables a la INFE) (U.C.T.T.)	M2	A	340.00
2G-016.2	Colocación de puerta marca Modumex modelo anti grafiti, o similar de acuerdo a las especificaciones de materiales y sistemas aplicables a la INFE elaborada con panel de 32 milímetros de espesor, formado con dos hojas de lámina negra calibre 24 galvanizada y pintada con primario epóxico y con un acabado final a base de esmalte poliéster curado al horno (lámina tipo pintro o equivalente) unidas con un núcleo de espuma de poliuretano rígido, reforzada con marco perimetral de madera estufada de pino con una sección mínima de 30x38milímetros, se deberá considerar para este trabajo: marco de aluminio anodizado natural de 2" consistente en cabezal y jambas con perfil batiente, materiales, cerradura, can de madera, ribete de canal de aluminio extruido pegado con adhesivo de contacto, bisagras de libro de 3", taquetes, tornillos, herramienta, equipo, acarreos de fijación, limpieza del área de trabajo. (plano ME-33). (U.C.T.T.)	Pza	A	5.00
	P.U. con letra(_____		SANITARIOS	2.00

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Debe decir:

Obra: Rehabilitación de 6 espacios aula, modulo sanitarios en estructura regional y plaza cívica, en la Escuela Primaria Acamapichtli, ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EDIFICIO	CANTIDAD
F-001	Impermeabilización aparente con morterplas o similar modificado (SBS) con refuerzo central de fibra de poliéster 180 grs/m²., de 4.5 milímetros, de espesor acabado con gravilla color verde, adhesión por medio de soplete de gas, traslapándolo 10 centímetros, en las juntas longitudinales y trasversales, incluye: suministro de materiales, desperdicios, preparación de la superficie, sellado asfáltico con emultex o similar t.p. de 0.20 lt/m2, traslapes, apariencia en juntas y frente de losas con pintura texalux o similar, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, elevaciones, limpieza y garantía por 10 años a favor de la dependencia por parte del fabricante y de la contratista. (U.C.T.T.)	M2	A	340.00
G-016	Puerta con bastidor de madera de pino de 1 3/16"x1 ½" y lámina de acero galvanizado calibre 24 relleno de espuma de poliuretano con marco y contramarco de aluminio anodizado natural, incluye suministro y colocación, bisagras y chapa Phillips 525. de medidas 0.98 metros de ancho por 2.50 metros de altura. (U.C.T.T.)	Pza	A	5.00
	P.U.con letra(_____)		SANITARIOS	2.00

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

HOJA DE PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso por Invitación restringida **No. IMIFE-101-I2021**
Rehabilitación de 6 espacios aula y sustitución de sanitarios en estructura regional, en la Escuela Primaria Acamapichtli, ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México

Toluca. México. a 08 de julio de 2021

Empresa	Nombre y firma del Representante
CONSTRUCCIONES JIPATE SA. DE CV.	Ing. David Serrano Jiménez SERRANO

Pregunta(s)

SIN PREGUNTAS

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

HOJA DE PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso por Invitación restringida **No. IMIFE-101-I2021**
Rehabilitación de 6 espacios aula y sustitución de sanitarios en estructura regional, en la Escuela Primaria Acamapichtli, ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México

Toluca. México. a 08 de julio de 2021

Empresa	Nombre y firma del Representante
Ing. Gerardo Arevalo Sanchez	Gerardo Arevalo Sanchez

Pregunta(s)

Sin Preguntas

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

HOJA DE PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso por Invitación restringida **No. IMIFE-101-I2021**
Rehabilitación de 6 espacios aula y sustitución de sanitarios en estructura regional, en la Escuela Primaria Acamapichtli, ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México

Toluca. México. a 08 de julio de 2021

Empresa	Nombre y firma del Representante
Espacio Constructivo S.A. de C.V.	Ing Sandra Acosta A.

Pregunta(s)

Sin Preguntas

Siendo las **12:00 p.m.** horas del día 07 **de julio de 2021**, reunidos en el sitio donde se llevará a cabo la: **Rehabilitación de 6 espacios aula y sustitución de sanitarios en estructura regional, en la Escuela Primaria, Acamapichtli, Ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México.** Los Contratistas que al calce firman y el Supervisor del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, con motivo de conocer las características del terreno para la construcción de los trabajos de obra mencionados de acuerdo al Concurso No. **IMIFE-101-I2021.**

No habiendo más asunto que tratar se da por terminada la presente, firmando para constancia los que intervienen en el acto:

CONSTRUCTORA **REPRESENTANTE**	CONSTRUCTORA JIDAFE, S.A. DE C.V. Ing. David Serrano Jimenez SERRANO
CONSTRUCTORA **REPRESENTANTE**	ESPACIO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. Ing. Sandra Acosta Almager Sandy
CONSTRUCTORA **REPRESENTANTE**	GERARDO ARÉVALO SANCHEZ Gerardo Arevalo Sanchez

OBRA: **Rehabilitación de 6 espacios aula y sustitución de sanitarios en estructura regional, en la Escuela Primaria, Acamapichtli, Ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México.**

MUNICIPIO: **Chimalhuacan, Mexico.**

CONCURSO No. **IMIFE-101-I2021.**

ACTIVIDADES QUE DEBERÁ REALIZAR EL SUPERVISOR, AL MOMENTO DE EJECUTAR LA VISITA DE OBRA PARA CONCURSOS

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

1. UBICACIÓN DEL EDIFICIO (DE ACUERDO AL PLANO ARQUITECTONICO DE CONJUNTO)
   N. A.
2. ESTABLECER CARACTERISTICAS DEL TERRENO (PENDIENTES)
   Menor al 25%
3. INDICAR RESISTENCIA DE TERRENO
   Capacidad del Suelo 5 ton/m2
4. INDICAR EL TIPO DE MATERIAL EXISTENTE EN EL TERRENO
   Tepetate Consolidado
5. INDICAR EL TIPO DE ESTRUCTURA PROGRAMADO EN PLANO ARQUITECTÓNICO DE CONJUNTO
   N. A.
6. INDICAR NIVELES PARA EL EDIFICIO
   N. A.
7. UBICAR RED HIDRÁULICA
   CUMPLE
8. UBICAR RED ELÉCTRICA
   CUMPLE
9. UBICAR RED SANITARIA
   CUMPLE
10. MANIFESTAR SI EXISTE ALGÚN OBSTÁCULO QUE OBSTRUYA LA EJECUCION DEL EDIFICIO PROGRAMADO
    N. A.
11. MANIFESTAR SI SE REQUIEREN ACARREOS A MAS DE 20 MTS
    N. A.
12. INDICAR SI EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION SE EXTENDERA EN EL TERRENO O SE SACARÁ EN CAMION FUERA DE LA OBRA.
    N. A.

Supervisor de Obra Residencia VIII
del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa

Arq. Humberto Díaz Cuevas