"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES A PARTICIPANTES QUE SE LLEVA EN APEGO AL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVIENEN EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS, PRORROGAS, EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, CONCESIONES Y SUS MODIFICATORIOS NACIONALES COMO INTERNACIONALES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 14 FRACCIÓN IV DE DICHO ACUERDO DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A PARTICIPANTES

En la Ciudad de Toluca, Estado de México, Siendo las **16:30** Horas del Día **12 de agosto de 2021** se reunieron en la Sala de Juntas los Representantes del **Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa** y los Representantes de las Empresas que están participando en:

Concurso por Invitación Restringida **No. IMIFE-171-I2021**

Obra: Construcción de biblioteca, dirección, 1 aula y aula de medios, en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo, ubicada en San Gabriel Zepayautla, Municipio de Tenancingo, México.

Código de Obra: 119906-094

Quienes Firman al Calce manifestamos que hemos expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se elaborarán los trabajos y signamos la presente como señal de que aceptamos los acuerdos en esta reunión alcanzados:

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
Atelier Ingeniería y Arquitectura Tea, S.A. de C.V.	ARQ. THALIA Y. TORRES DELGADO.
Constructora LINSA, S.A. de C.V.	
FUVASAK, S.A. de C.V.	Jorge Acosta Monroy

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Minuta de la Junta de Aclaraciones del Concurso por Invitación Restringida No. **IMIFE-171-I2021** celebrada el día **12 de agosto de 2021** a las **16:30** horas en la Sala de Juntas del **Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa** estando presentes los representantes de las Empresas: **Atelier Ingeniería y Arquitectura Tea, S.A. de C.V., Constructora LINSA, S.A. de C.V., FUVASAK, S.A. de C.V.** y el personal del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa.

En Dicha reunión se acordó lo siguiente:

1.- Se anexa copia de la visita a obra.

2.-Los Contratistas participantes deberán marcar copia al órgano interno de control del IMIFE de toda la correspondencia que dirijan ó generen hacia el Instituto, referente al Concurso por Invitación Restringida.

3.- El cd deberá presentar grabados los siguientes puntos:

A. **El presupuesto en Excel se deberá integrar dentro del sobre de la propuesta Económica.**
B. **Los cd's que contengan la propuesta técnica escaneada (dentro del sobre de propuesta técnica),**
C. **Los cd's que contengan la propuesta económica escaneada (dentro del sobre de la propuesta económica).**

4.- El plazo de ejecución de los trabajos es de **110** días naturales.

5.- La fecha de inicio de los trabajos será el día **31 de agosto de 2021**

6.- se deberá considerar la siguiente fe de erratas

Dice:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EDIFICIO	CANTIDAD
2F-001	Impermeabilización aparente modificado (SBS) **espesor de 4.0 milímetros,** con refuerzo central de fibra de poliéster 180 grs/m2 color terracota, flexibilidad a baja temperatura, resistencia a la tensión, adhesión por medio de soplete de gas, traslapándolo 10 centímetros, en las juntas longitudinales y trasversales, incluye: suministro de materiales, desperdicios, preparación de la superficie, sellado asfáltico con emultex o similar t.p. de 0.20 lt/m2, traslapes,	M2		**127**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

FUNCIONARIOS.

JORGE CORONA SORIA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE CONCURSOS Y CONTRATOS

ARQ. DIEGO FADRIQUE MARUGAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO ANÁLISIS DE
COSTOS Y DE PRECIOS UNITARIOS

SUBDIRECTOR DEL VALLE MEXICO, O
TOLUCA.

ING. ALEJANDRO VARGAS MORENO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
NORMAS Y ESPECIFICACIONES

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

	apariencia en juntas y frente de losas con pintura texalux o similar, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, elevaciones, limpieza y garantía por 10 años a favor de la dependencia por parte del fabricante y de la contratista. (de acuerdo a las especificaciones de materiales y sistemas aplicables a la INFE) (U.C.T.T.)			
2G-016.2	Colocación de puerta marca Modumex modelo anti grafiti, o similar de acuerdo a las especificaciones de materiales y sistemas aplicables a la INFE elaborada con panel de 32 milímetros de espesor, formado con dos hojas de lámina negra calibre 24 galvanizada y pintada con primario epóxico y con un acabado final a base de esmalte poliéster curado al horno (lámina tipo pintro o equivalente) unidas con un núcleo de espuma de poliuretano rígido, reforzada con marco perimetral de madera estufada de pino con una sección mínima de 30x38milímetros, se deberá considerar para este trabajo: marco de aluminio anodizado natural de 2" consistente en cabezal y jambas con perfil batiente, materiales, cerradura, can de madera, ribete de canal de aluminio extruido pegado con adhesivo de contacto, bisagras de libro de 3", taquetes, tornillos, herramienta, equipo, acarreos de fijación, limpieza del área de trabajo. (plano ME-33). (U.C.T.T.)	**PZA**		**4**
2H-114	Tablero 3F-4H SEM A CAT SQURE D NQ184B100 (F) gabinete de empotrar Square-D o similar con interruptor principal 3P-40A, incluye: suministro, colocación, conexión, pruebas, acarreos, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza. (U.C.T.T.)	**SAL**		**1**

Debe decir:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EDIFICIO	CANTIDAD
F-001	Impermeabilización aparente con morterplas o similar modificado (SBS) con refuerzo central de fibra de poliéster 180 grs/m^2**., de 4.5 milímetros**, de espesor acabado con gravilla color verde, adhesión por medio de soplete de gas, traslapándolo 10 centímetros, en las juntas longitudinales y trasversales, incluye: suministro de materiales, desperdicios, preparación de la superficie, sellado asfáltico con emultex o similar t.p. de 0.20 lt/m2, traslapes, apariencia en juntas y frente de losas con pintura texalux o similar, mano de obra,	**M2**		**127**

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

	herramienta, equipo, acarreos, elevaciones, limpieza y garantía por 10 años a favor de la dependencia por parte del fabricante y de la contratista. (U.C.T.T.)			
G-016	Puerta con bastidor de madera de pino de 1 3/16"x1 ½" y lámina de acero galvanizado calibre 24 relleno de espuma de poliuretano con marco y contramarco de aluminio anodizado natural, incluye suministro y colocación, bisagras y chapa Phillips 525. de medidas 0.98 metros de ancho por 2.50 metros de altura. (U.C.T.T.)	**PZA**		**4**
2H-114	Tablero 3F-4H SEM A CAT SQURE D NQ184B100 (F) gabinete de empotrar Square-D o similar con interruptor principal 3P-40A, incluye: suministro, colocación, conexión, pruebas, acarreos, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza. (U.C.T.T.)	**PZA**		**1**

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

EDOMÉX

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

HOJA DE PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso por Invitación restringida **No. IMIFE-171-I2021**
Construcción de biblioteca, dirección, 1 aula y aula de medios, en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo, ubicada en San Gabriel Zepayautla, Municipio de Tenancingo, México

Toluca. México. a 12 de agosto de 2021

Empresa	Nombre y firma del Representante
FUVASAK S.A. DE C.V.	Jorge Acosta Monroy.

Pregunta(s)

Sin preguntas.

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

HOJA DE PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso por Invitación restringida **No. IMIFE-171-I2021**
Construcción de biblioteca, dirección, 1 aula y aula de medios, en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo, ubicada en San Gabriel Zepayautla, Municipio de Tenancingo, México

Toluca. México. a 12 de agosto de 2021

Empresa	Nombre y firma del Representante
ATELIER INGENIERIA Y ARQUITECTURA TEA SA DE CV.	ARQ. ITALIA Y. TORRES DELGADO.

Pregunta(s)

SIN PREGUNTAS

"2021. Año de Consumación de la Independencia y Grandeza de México".

Siendo las **12:00:00 PM** horas del día **11 de agosto de 2021**, reunidos donde se llevará a cabo la: **Construcción de biblioteca, dirección, 1 aula y aulas de medios** en el Plantel: **Primaria "Miguel Hidalgo"** Ubicado en: **San Gabriel Zepayautla,** Municipio de: **Tenancingo, Méx.**, los Contratistas que al calce firman y el Supervisor del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, con motivo de conocer las características del terreno para la construcción de los trabajos de obra mencionados de acuerdo al Concurso por Invitación No. **IMIFE-171-I2021**

No habiendo más asunto que tratar se da por terminada la presente, firmando para constancia los que intervienen en el acto.

CONSTRUCTORA	ATELIER INGENIERIA Y ARQ TEA SA DE CV.
REPRESENTANTE	ARQ. THALIA Y. TORRES DELGADO
FIRMA	
CONSTRUCTORA	Constructora Luisa Sa de CV.
REPRESENTANTE	Luisa Salcedo
FIRMA	Arq. Luisa Salcedo Gonzalez
CONSTRUCTORA	Fuensalt Sa de CV.
REPRESENTANTE	Leticia Salazar
FIRMA	
CONSTRUCTORA	
REPRESENTANTE	
FIRMA	
CONSTRUCTORA	
REPRESENTANTE	
FIRMA	

OBRA: **Primaria "Miguel Hidalgo"**
LOCALIDAD: **San Gabriel Zepayautla**
MUNICIPIO: **Tenancingo**

ACTIVIDADES QUE DEBERA REALIZAR EL SUPERVISOR, AL MOMENTO DE EJECUTAR LA VISITA DE OBRA PARA CONCURSOS

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

1. UBICACIÓN DEL EDIFICIO (DE ACUERDO AL PLANO ARQUITECTONICO DE CONJUNTO)

   SE RESPETARA LA UBICACIÓN DEL PLANO DE CONJUNTO

2. ESTABLECER CARACTERISTICAS DEL TERRENO (PENDIENTES)

   PENDIENTES MINIMAS

3. INDICAR RESISTENCIA DE TERRENO

   SERA INVESTIGADA POR LA EMPRE

4. INDICAR EL TIPO DE MATERIAL EXISTENTE EN EL TERRENO

   EL TIPO DE MATERIAL SERA INDICADO POR LA CONTRATISTA

5. INDICAR EL TIPO DE ESTRUCTURA PROGRAMADO EN PLANO ARQUITECTÓNICO DE CONJUNTO

   LOS QUE INDIQUE EL PROYECTO EJECUTIVO

6. INDICAR NIVELES PARA EL EDIFICIO

   TOMANDO UN PUNTO DE REFERENCIA

7. UBICAR RED HIDRÁULICA

   DE ACUERDO A PLANO

8. UBICAR RED ELÉCTRICA

   DE ACUERDO A PLANO

9. UBICAR RED SANITARIA

   DE ACUERDO A PLANO

10. MANIFESTAR SI EXISTE ALGÚN OBSTÁCULO QUE OBSTRUYA LA EJECUCION DEL EDIFICIO PROGRAMADO

    NO EXISTEN OBSTACULOS

11. MANIFESTAR SI SE REQUIEREN ACARREOS A MAS DE 20 MTS

    SE REQUIEREN ACARREOS

12. INDICAR SI EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION SE EXTENDERA EN EL TERRENO O SE SACARA EN CAMION FUERA DE LA OBRA.

    SE SACARA EN CAMION FUERA DE OBRA

SUPERVISOR
M.A.C. Carlos Reyes Portillo