ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES A PARTICIPANTES QUE SE LLEVA EN APEGO AL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVIENEN EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS, PRORROGAS, EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, CONCESIONES Y SUS MODIFICATORIOS NACIONALES COMO INTERNACIONALES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 14 FRACCIÓN IV DE DICHO ACUERDO DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A PARTICIPANTES

En la Ciudad de Toluca, Estado de México, Siendo las **10:00 horas** del día **24 de mayo de 2023,** se reunieron en la Sala de Juntas los Representantes del **Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa** y los Representantes de las empresas que están participando en el (la):

Concurso por Invitación Restringida **No. IMIFE-121-I2023**

Obra: Sustitución de barda perimetral, cisterna y plaza cívica, en la Escuela Primaria "Heriberto Enríquez", ubicada en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México

Código de Obra: 122914-011

Quienes Firman al calce manifestamos que hemos expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se elaborarán los trabajos y signamos la presente como señal de que aceptamos los acuerdos en esta reunión alcanzados:

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
AGVA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	ING. VIANNEY ARANGO DE LA ROSA **SE IDENTIFICA CON:**
CONSTRUCCIONES AVANZADAS KOH, S.A. DE C.V.	ING. MANOLO MIGUEL BRUGADA **SE IDENTIFICA CON:**
TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ARQ. JOSE ANTONIO SOLORZANO **SE IDENTIFICA CON:**

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

FUNCIONARIOS

L.C. PEDRO ABRAHAM PÉREZ MARTÍNEZ
SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO AL DEPARTAMENTO
DE CONCURSOS Y CONTRATOS

P.I.
Ing. Magali Mendoza Guadarrama
ARQ. VIDAL CID DUARTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO ANÁLISIS DE COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS

SUBDIRECTOR VALLE DE

P.I.
ARQ. MARIO PARRA SUAREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, NORMAS Y ESPECIFICACIONES

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL
EN IMIFE

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

Minuta de la Junta de Aclaraciones del Concurso por Invitación Restringida No. **IMIFE-121-I2023,** celebrada el día **24 de mayo de 2023** a las **10:00 horas** en la Sala de Juntas del **Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa,** estando presentes los representantes de las empresas: **AGVA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., CONSTRUCCIONES AVANZADAS KOH, S.A. DE C.V., TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** y el personal del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa.

En dicha reunión se acordó lo siguiente:

1.-Los Contratistas participantes deberán marcar copia al Órgano Interno de Control del IMIFE de toda la correspondencia que dirijan o generen hacia el Instituto, referente al Concurso mencionado.

2.- El cd deberá presentar grabados los siguientes puntos:

A. El presupuesto en Excel se deberá integrar dentro del sobre de la propuesta Económica.
B. Los cd's que contengan la propuesta técnica escaneada (dentro del sobre de propuesta técnica).
C. Los cd's que contengan la propuesta económica escaneada (dentro del sobre de la propuesta económica).

3.- La fecha de presentación de las propuestas es el día **29 de mayo de 2023 a las 10:00 horas.**

4.- la fecha de fallo es el día: **2 de junio de 2023, a las 16:00 horas.**

5.- El plazo de ejecución de los trabajos es de **45 días naturales.**

6.- La fecha de inicio de los trabajos será el día: **12 de junio de 2023.**

7.- Deberá considerar la siguiente De Erratas.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México"

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EDIFICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	DICE:					
1Z-009	Cadena tipo D-1 f'c=150 kg/cm², TMA 19 mm. Sección 12 x 20 cms. acabado común, armado con 4 varillas del # 3 y estribos del # 2 a cada 20 cm. incluye suministro de materiales, desperdicios, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, acarreos, cruces de varillas, mano de obra, herramienta, limpieza. (U.C.T.T.)	ML		100.00		
	DEBE DECIR:					
1Z-009	Cadena tipo D-1 f'c=250 kg/cm², TMA 19 mm. Sección 12 x 20 cms. acabado común, armado con 4 varillas del # 3 y estribos del # 2 a cada 20 cm. incluye suministro de materiales, desperdicios, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, acarreos, cruces de varillas, mano de obra, herramienta, limpieza. (U.C.T.T.)	ML		100.00		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EDIFICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	DICE:					
1V-010	Cadena ó castillo f'c=150 kg/cm², TMA 19 mm. Sección 14 x 20 cms. acabado común, armado con 4 varillas del # 3 y estribos del # 2 a cada 25 cms. Incluye: suministro de materiales, desperdicios, cruces de varilla, habilitado, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, acarreos, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza. (U.C.T.T.)	ML		6.00		
	DEBE DECIR:					
1V-010	Cadena ó castillo f'c=250 kg/cm², TMA 19 mm. Sección 14 x 20 cms. acabado común, armado con 4 varillas del # 3 y estribos del # 2 a cada 25 cms. Incluye: suministro de materiales, desperdicios, cruces de varilla, habilitado, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, acarreos, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza. (U.C.T.T.)	ML		6.00		

NOTA: se anexa copia del acta de visita al sitio de los trabajos y hoja de preguntas de las empresas que asistieron.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACIÓN DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México"

HOJA DE PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso por Invitación restringida No. IMIFE-121-I2023
Sustitución de barda perimetral, cisterna y plaza cívica, en la Escuela Primaria "Heriberto Enríquez", ubicada en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México

Toluca, Estado de México, a 24 de mayo de 2023

Empresa	Nombre y firma del Representante
CONSTRUCCIONES AVANZADAS KOH SA DE CV	MANUEL MIGUEL BRUGADA

Pregunta(s)

SIN PREGUNTAS

"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México"

HOJA DE PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso por Invitación restringida No. IMIFE-121-I2023
Sustitución de barda perimetral, cisterna y plaza cívica, en la Escuela Primaria "Heriberto Enríquez", ubicada en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México

Toluca, Estado de México, a 24 de mayo de 2023

Empresa	Nombre y firma del Representante
AGVA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	ING. VIANNEY ARANGO DE LA ROSA

Pregunta(s)

SIN PREGUNTAS

"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México"

HOJA DE PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso por Invitación restringida No. IMIFE-121-I2023
Sustitución de barda perimetral, cisterna y plaza cívica, en la Escuela Primaria "Heriberto Enríquez", ubicada en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México

Toluca, Estado de México, a 24 de mayo de 2023

Empresa	Nombre y firma del Representante
TEQUIO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ABO. JOSE ANTONIO SOLORZANO

Pregunta(s)

SIN PREGUNTAS

"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México"

REGISTRO DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES A LA JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso por Invitación Restringida No. IMIFE-121-I2023
Sustitución de barda perimetral, cisterna y plaza cívica, en la Escuela Primaria "Heriberto Enríquez", ubicada en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México

Toluca, Estado de México, a **24 de mayo de 2023**

Empresa	Nombre y firma del Representante	Hora
TEQUIO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ARQ. JOSE ANTONIO SOLORZANO	09:55
AGVA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	ING. VIANNEY ARANGO DE LA ROSA	09:55
CONSTRUCCIONES AVANZADAS KOH SA DE CV	ING. MANOLO MIGUEL BRUGADA	09:55

"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México"

REGISTRO DE ASISTENCIA DE AUTORIDADES A LA JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso por Invitación Restringida No. IMIFE-121-I2023
Sustitución de barda perimetral, cisterna y plaza cívica, en la Escuela Primaria "Heriberto Enríquez", ubicada en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México

Toluca, Estado de México, a **24 de mayo de 2023**

Unidad Administrativa / Área	Nombre y Firma	Hora
Análisis de Costos y Precios Unitarios	Ing. Magaly Mendoza Guadarrama	9:50 hrs.
Proyectos, Normas y Esp.	Gabriel Hernandez Lopez	9:55 hrs

ACTA DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

Siendo las 12:00 horas del día 23/MAYO/2023 reunidos donde se llevará a cabo la: SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, CISTERNA Y PLAZA CIVICA en el Plantel: ESCUELA PRIMARIA "HERIBERTO ENRIQUEZ" Ubicado en: TULTITLAN DE MARIANO ESCOBEDO Municipio de: TULTITLAN, los Contratistas que al calce firman y el Supervisor del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, con motivo de conocer las características del terreno para la construcción de los trabajos de obra mencionados de acuerdo al Concurso por Invitación o Licitación Pública No. IMIFE-121-I2023.

No habiendo más asunto que tratar se da por terminada la presente siendo las 13:30 hrs, firmando para constancia los que intervienen en el acto.

AUTORIDAD ESCOLAR DEL PLANTEL **NOMBRE, CARGO Y FIRMA**	DIRECTORA ESCOLAR 15EPR2834U Vianney Hernández García
CONSTRUCTORA **REPRESENTANTE** **FIRMA**	AGVA ARQUITECTOS. S.A DE C.V. VIANNEY ARANGO DE LA ROSA
CONSTRUCTORA **REPRESENTANTE** **FIRMA**	CONSTRUCCIONES AVANZADAS KOH SA DE CV MANOLO MIGUEL BRUGADA
CONSTRUCTORA **REPRESENTANTE** **FIRMA**	TEQUIO CONSTRUCCIONES SA. DE C.V. JOSE ANTONIO SOLORZANO
CONSTRUCTORA **REPRESENTANTE** **FIRMA**	

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO
ESCUELA PRIMARIA
HERIBERTO ENRÍQUEZ
C.C.T. 15EPR2834U
EDOMÉX

MINUTA DE VISITA DE OBRA

CONCURSO O LICITACION No: IMIFE-121-I2023
OBRA: SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, CISTERNA Y PLAZA CIVICA
LOCALIDAD: TULTITLAN DE MARIANO ESCOBEDO
MUNICIPIO: TULTITLAN

ACTIVIDADES QUE DEBERA REALIZAR EL SUPERVISOR, AL MOMENTO DE EJECUTAR LA VISITA DE OBRA PARA CONCURSOS

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

1. UBICACIÓN DEL EDIFICIO (DE ACUERDO AL PLANO ARQUITECTONICO DE CONJUNTO)
   UBICADO EN SITIO
2. ESTABLECER CARACTERISTICAS DEL TERRENO (PENDIENTES)
   TERRENO PLANO
3. INDICAR RESISTENCIA DE TERRENO
   4 TON/m^2
4. INDICAR EL TIPO DE MATERIAL EXISTENTE EN EL TERRENO
   ZONA TIPO III
5. INDICAR EL TIPO DE ESTRUCTURA PROGRAMADO EN PLANO ARQUITECTÓNICO DE CONJUNTO
   ESTRUCTURA A BASE DE MUROS, CADENAS, CASTILLOS
6. INDICAR NIVELES PARA EL EDIFICIO
   2 NIVELES
7. UBICAR RED HIDRÁULICA
   UBICADA, EXISTE
8. UBICAR RED ELÉCTRICA
   UBICADA, EXISTE
9. UBICAR RED SANITARIA
   UBICADA, EXISTE
10. MANIFESTAR SI EXISTE ALGÚN OBSTÁCULO QUE OBSTRUYA LA EJECUCION DEL EDIFICIO PROGRAMADO
    NO EXISTE
11. MANIFESTAR SI SE REQUIEREN ACARREOS A MAS DE 20 MTS
    SI, SE REQUIERE
12. INDICAR SI EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION SE EXTENDERA EN EL TERRENO O SE SACARA EN CAMION FUERA DE LA OBRA.
    FUERA DE LA OBRA

ING. ISABEL ZACARIAS ZIZOMBO
Supervisor de Obra
del Instituto Mexiquense de la Infraestructura
Física Educativa